

Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt Mikael 13

Fornlämning RAÄ 73:1/L1988:5459
Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län
Arkeologiska schaktningsövervakningar 2017-2019
Amanda Sjöbeck



Titel: Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt Mikael 13

Författare: Amanda Sjöbeck

Kulturmiljörapport: 2020:25

Omslagsbild: Vy över Domkyrkan, Liberiet och Krafts Torg i Lund. Fotot är taget från öster.


Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Inledning	3
Kv Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (61000-603)	4
Fornlämningsmiljö	4
Resultat och genomförande	5
Kv Sankt Mikael 13 (61000—609)	7
Fornlämningsmiljö	7
Genomförande och resultat	7
Kv Domkyrkan 1 (A_2018_0045)	9
Genomförande och resultat	9
Kv Sankt Mikael 13 (A_2018_0069)	13
Genomförande och resultat	13
Kv Sankt Laurentius 3 (A_2019_0035)	14
Genomförande och resultat	14
Kv Domkyrkan 2, Krafts Torg (A_2019_0100)	14
Genomförande och resultat	14
Kulturlagerstatus	17
Förslag på fortsatta åtgärder	17
Administrativa och tekniska uppgifter	18
Referenser	19
Internetkällor	19
Bilaga	19
Bilaga 1. Fyndlista	20

Sammanfattning

- Lunds Domkyrka har hos Länsstyrelsen ett löpande tillstånd att genomföra mindre schaktningsarbeten inom fastigheterna kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3, Sankt Mikael 13, 14 och Svartbröder 3, Lunds kommun, Skåne län under 2017- 2019 (Lst. Dnr. 431–7469–12, Kulturens projektnummer 61000-601).
- Under perioden november år 2017 till den 31 december år 2019 utfördes sex schaktningar enligt Länsstyrelsens beslut, vilka redovisas i denna rapport. Följande ärenden behandlas i rapporten: Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (2017), Sankt Mikael 13 (2017), Domkyrkan 1 (2018), Sankt Mikael 13 (2017) och Domkyrkan 2 (Krafts torg, 2019) (fig 1).
- Vid fem ärenden som schaktningsövervakades av Kulturen berördes endast sentida kulturlager. Emellertid framkom äldre bebyggelselämningar vid Domkyrkan 2 (Krafts Torg).
- Dokumentation som upprättats i samband med schaktningsarbetena har bland annat bidragit till värdefull kunskap om kulturlagrens bevarandestatus och omfattningen av tidigare urschaktningar i fornlämning RAÄ 73, Lunds medeltida stadsområde. Tidigare kända lämningar kan sättas in i ett större sammanhang, i och med nya resultat, vilket bidrar till ny arkeologisk kunskap. Den antikvariska närvaron har också bidragit till att schaktningsområden har minimerats, och att fornlämningen så lite som möjligt har påverkats.



Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platserna för undersökningar rödmarkerade.

Inledning

Lunds Domkyrka har hos Länsstyrelsen haft ett löpande tillstånd att utföra mindre schaktningsarbeten (Lst dnr 431-24465-2017, Kulturens projektnummer 61000-601). Lunds Domkyrka genomför årligen ett flertal mindre schaktningsarbeten inom sina fastigheter i centrala Lund, och har därför sökt ett generellt tillstånd till ingrepp i fornlämning för arbeten som berör stadslagren från det historiska Lund. Villkoret för tillståndet var att det endast gällde ledningsschakt och mindre schaktningsarbeten i anslutning till dessa, att ingreppen i fornlämningen skulle minimeras samt att varje markarbete skulle ske i samråd med Kulturen

som också skulle meddelas i god tid. Ingreppen har i merparten av fallen föregåtts av arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakningar, genomförda i enlighet med tilldelningsbeslutet.

Under perioden november år 2017 till den 31 december år 2019 utfördes sex schaktningar enligt Länsstyrelsens beslut, vilka redovisas i denna rapport. Följande ärenden behandlas i rapporten: Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (2017), Sankt Mikael 13 (2017), Domkyrkan 1 (2018), Sankt Mikael 13 (2017) och Domkyrkan 2 (Krafts torg, 2019) (fig 1).

De antikvariska insatserna i kombination med dialogen som förs mellan antikvarisk personal och exploatör medför att ingreppen blivit mindre omfattande än vad som tidigare varit fallet vid denna typ av arbeten. Dokumentation som upprättats i samband med de mindre markingreppen har bland annat bidragit till värdefull kunskap om kulturlagrens bevarandestatus och omfattningen av tidigare urschaktningar inom fornlämning RAÄ 73, Lunds medeltida stadsområde.

Nedan redovisas de iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till ärendena.

Kv Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (61000-603)

Fornlämningsmiljö

Domkyrkan uppfördes omkring år 1104, i samband med upprättandet av ärkebiskopsstolen i Lund och skapandet av en nordisk kyrkoprovin (Bevaringskommittén 1983:43). Byggnadsmaterialet fraktades till Lund från sandstenbrotten i trakterna kring Höör. Kryptans huvudaltare invigdes år 1123, men kyrkan invigdes inte förrän år 1145 och helgades då åt Jungfru Maria och Sankt Laurentius. Vid undersökningar inuti kyrkan på 1940 och 1950-talen påträffades resterna av grundmurar tillhörande en äldre kyrka, vilken omtalas i Knut den heliges gåvobrev från år 1085. Byggnaden hade troligen ett kvadratisk kor och ett litet kvadratisk altarrum längst i öster (Carelli 2012:135).

Kyrkobyggnaden och den omkringliggande miljön genomgick stora förändringar under århundradena som följde. På 1320-talet lät ärkebiskop Karl den Røde bygga ett kapell på den södra sidan av domkyrkan i hörnet mot tvärskeppet och ännu ett kapell uppfördes hundra år senare på samma sida i hörnet mot tornen. Lunds siste ärkebiskop Birger Gunnersen

iståndsatte den svårt förfallna kryptan som delvis stod under vatten. Han anställde stenmästare Adam van Düren från Westfalen, och han kom att arbeta i domkyrkan i två perioder under tidigt 1500-tal. De första insatserna blev att dränera kryptan och förstärka valven. Efter reformationen år 1536 revs Lunds medeltida sockenkyrkor och domkyrkan kom att tjäna som församlingskyrka för hela staden (Bevaringskommittén 1983:43–44).


Under 1800-talets första hälft revs ett antal mindre hus, kyrkogårdsmuren, samt kapellen på domkyrkans södra sida. Ett större restaureringsprogram genomfördes av C.G. Brunius år 1833-59. Åren som följde fortgick restaureringsarbetet, i ledning av Helgo Zettervall. År 1869 beslutade domkyrkorådet om rivning av det södra tornet, och i samband med detta försvann även de strävpelare som under åren satts upp för att stabilisera bland annat tvärskepp och torn (Bevaringskommittén 1983:44).

Resultat och genomförande

I samband med en tillfällig ledningsdragning i kv Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2, mellan Liberiet och en yta öster därom, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Ledningsdragningen gjordes i samband med upprättandet av ett konstverk, vilket krävde belysning (fig 2). Ytan handschaktades och endast bärlager i den stenlagda ytan och matjord i området med gräsmatta berördes. Inga intakta medeltida kulturlager framkom.



Figur 2. Färdigt konstverk vid Krafts Torg. Fotot är taget från sydväst.



Figur 3. Översiktskarta över ledningsschaktet med Liberiet i sydväst, Domkyrkan i nordost och Krafts torg i öst.

Tidsperiod: 171106 - 171109

Tidsåtgång: 3 timmar

Fältarkeolog: Aja Guldåker

Yta: 9 m²

Volym: 1,8 m³

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning, skala 1:100

Digitala fotografier: 5 st

Tillvaratagna fynd: -

Kv Sankt Mikael 13 (61000—609)

Fornlämningsmiljö

Kvarteret Sankt Mikael är beläget nordöst om Lunds domkyrka. De gator som avgränsar kv Sankt Mikael är av medeltida ursprung, dock har de bytt namn under årens lopp. I norr begränsas kvarteret av Stora Algatan, som med sin nuvarande förlängning Lilla Algatan benämns som "Al-gatan" längs hela sträckningen på Caspar Magnus Espmans karta från år 1783. På kartan omfattas undersökningsområdena av tomterna 103-104. I öster begränsas kvarteret av Själbodgatan, som verkar ha behållit sitt namn under de senaste århundradena, då den benämns "Själlebodgatan" i de äldre stadskartorna. I söder återfinns Magle Stora Kyrkogata, vilken år 1669 benämns som "Frue Magle strätit", år 1783 som "Magdalena Kyrkosträtet" och ett årtionde senare heter den "Magle Kyrkosträtet". I sydväst ligger Kiliansgatan, och slutligen avgränsas kvarteret av nuvarande Krafts torg och Tegnérsplassen på ömse sidor om Historiska museet. Denna gatusträckning hette under äldre tider "Biskopsgatan" (Johansson Hervén 1997).

Under tidigt 1220-tal grundades Dominikankonventet i Lund, på mark tilldelad av ärkebiskop Andreas Sunesson (Blomqvist 1951:181). I de södra delarna av kvarteret har byggnadslämningar från konventet framkommit vid flera tillfällen i samband med grävningsarbeten utförda år 1906 och år 1927 (Blomqvist 1943).

Platsen för undersökningen var Domkapitelhusets innergård, vilken nås genom en portgång in till en kringbyggd "klostergård" (Bevaringsprogram 2019). Gårdsplanen är belagd med skiffer och kalkstensplattor och i byggnaderna huserar idag förutom domkapitlet, domkyrkorådet och pastorsexpeditionerna för Domkyrkoförsamlingen och Allhelgonaförsamlingen.

Genomförande och resultat

I samband med schaktning för fundament inom fastighet kv Sankt Mikael 13, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Två rektangulära fundament i granit skulle placeras på vardera sidan om byggnadens ingång från innergården (fig 4). De två groparna hade en sammanlagd yta av cirka 1,00 kvadratmeter och grävdes till ett djup av 0,40 meter under befintlig marknivå. Närmast byggnaden konstaterades endast gruslager på en nivå av 0,40 meters djup. Längst i söder framkom ett brunt, relativt kompakt kulturlager med fet

grusinblandad lera med inslag av grus, träkol, kalk, tegel. Troligen rör det sig om en utjämnad yta. Inga intakta medeltida kulturlager framkom utan endast omrörda.



Figur 4. Översiktskarta över Domkapitelhuset med de två schakten på innergården markerade i rött.

Tidsperiod: 171130 - 171130

Tidsåtgång: 1 timmar

Fältarkeolog: Aja Guldåker

Yta: 1 m²

Volym: 0,4 m³

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning, skala 1:100

Digitala fotografier: 2 st

Tillvaratagna fynd: -



Figur 5. En av de två schakten. Grus längst i norr och brun kulturjord i söder. Fotografiet taget från söder.



Figur 6. De två schakten, med Domkapitelhuset i bakgrunden. Fotografiet är taget österifrån.


Kv Domkyrkan 1 (A_2018_0045)

Genomförande och resultat

Med anledning av en akut vattenläcka på domkyrkans sydsida, invid absiden, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning den 20 september år 2018 (fig 7). Två av Helgo Zettervalls större stenar, samt två mindre, lyftes upp från markbeläggningen för att eftersöka läckan (fig 8). På en yta av cirka 0,50 m² lyftes endast markstenen upp, varvid djupet stannade

på 0,20 meter. Under stenen återfanns ljusbrun sandblandat grus. Resterande 0,50 m² grävdes till ett djup av 1,20 meter under befintlig marknivå. Ner till 1,10 meter bestod fyllningen av ljusbrun sandblandad grus som omslöt de bruna plastavloppsrör som dök upp på djupet 0,80 meter, samt det kopparrör som låg ungefär 1,00 meter ner (fig 9). På 1,10 meters djup återfanns kulturpåverkad jord i form av något humös mörkt grå sand med enstaka inslag av grå lera, samt med enstaka komponenter av träkol, kalk och tegelfragment. Lagret var dock ej intakt utan omrört med ovanliggande beskrivna gruslager.

Inga intakta kulturlager identifierades eller påverkades vid undersökningen och inga fynd tillvaratogs.




Figur 7. Översiktsskarta över Lunds domkyrka med schaktet söder om absiden markerat i rött.



Figur 8. Arbetsområdet fotograferat i plan/något norrifrån. Ljusbrun sandigt grus till vänster och den mörkare sandblandade kulturjorden kan ses till höger.

Domkyrkan 1



Figur 9. Planritning över schaktningsområdet, med lagerbeskrivning.



Figur 10. Arbetsområdet fotograferat söderifrån, med Lunds Domkyrka i bakgrunden.

Tidsperiod: 180920-180920

Tidsåtgång: 4 timmar

Fältarkeolog: Truls Månsson

Yta: 1 m²

Volym: 0,7 m³

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning, skala 1:100


Digitala fotografier: 6 st

Tillvaratagna fynd: -

Kv Sankt Mikael 13 (A_2018_0069)

Genomförande och resultat

Med anledning av en akut vattenläcka mellan en stupränna och en dagvattenbrunn genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning den 15 november år 2018. Inga intakta medeltida kulturlager berördes av arbetet, trots att schaktet gick ned till ett djup om drygt 1,05 meter. Fyllningsmaterialet utgjordes av ljust gråbrun jord med riklig inblandning av byggspill i form av tegelbrockor och -kross (maskinslagen), småsten och kalkbruksprickar. Detta var blandat med inslag av äldre raseringsmaterial i form av storstenstegelfragment samt en handfull skelettdelar. Hela schaktet låg inom befintlig byggnads frischakt och omfattade en äldre ledningsnedgrävning. Fyllnadsmaterialet var så pass omrört att nedgrävningen för ledningen inte var urskiljningsbar.



Figur 11. Översiktsskarta över Domkapitelhuset inom kvarteret Sankt Mikael 13, med schaktet markerat i rött.

Tidsperiod: 181115-181115

Tidsåtgång: 1 timme

Fältarkeolog: Stefan Larsson

Yta: 3,60 m²

Volym: 4,00 m³

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning, skala 1:20

Digitala fotografier: -

Tillvaratagna fynd: -

Kv Sankt Laurentius 3 (A_2019_0035)

Genomförande och resultat

Med anledning av en kabelnedgrävning inom kv Sankt Laurentius 3, vid Liberiets nordöstra gavelparti, upprättades ett delärende. Enligt företagaren skulle det aktuella markingreppet endast beröra sentida grus och bärlager, på ett djup av cirka 0,10–0,20 meter, och således utfördes ingen antikvarisk övervakning.


Kv Domkyrkan 2, Krafts Torg (A_2019_0100)

Genomförande och resultat


I samband med lagning av en akut vattenläcka på Krafts Torg, öster om domkyrkan i Lund, utförde Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning (fig 12). Den aktuella läckan upptäcktes genom att vatten trängde upp ur gräsmattan. Vid kontroll av fornlämningsbilden i området och den arkeologiska generalkartan visade det sig att den enda dokumenterade rörledningen på platsen hade grävts ner år 1936. Vid det tillfället påträffades lämningar av en murad byggnad med möjlig ugnskonstruktion, som efter reformationen användes som biskopsbostad (Kulturens LA-arkiv).

En grävmaskin grävde i det område där vatten trängde upp och kartmaterialet visade att röret skulle ligga. På ett djup av omkring 1,50 meter påträffades en kraftig ledning av gjutjärn som spruckit på ett ställe. Vid schaktningen ned till detta djup konstaterades också rester av en mur i norr och rivningsmaterial i söder. Den norra, västra och östra sektionen dokumenterades (fig


13, 14). I söder framkom, under en elkabel och ett äldre utjämningslager, en kraftig mur. Muren bestod av markstenar och vitt kalkbruk, utan inblandning av kulturjord eller annat material. Kalkbruket var mjukt och gjorde inget motstånd. Muren var orienterad i östvästlig riktning och kunde följas en bit ut i västra sektionen. I den södra sektionen framkom, under matjord och utjämningslager, ett tjockt lager med raseringsmaterial bestående av tegelkross, småsten och kalkbruk. Muren bör identifieras med den byggnad som användes som bostad för de eftermedeltida superintendenterna (biskoparna). I samband med schaktningen tillvaratogs en bit golvtegel och en bit grönglaserad kakel (Bilaga 1).



Figur 12. Översiktskarta över Krafts torg, beläget inom kvarteret Domkyrkan 2, med det aktuella schaktet markerat i rött.



Figur 13. Planritning över schaktningsområdet.



Figur 14. Sektionsritningar med lagerbeskrivning.

Tidsperiod: 191107-191107

Tidsåtgång: 4,5 h

Fältarkeolog: Mattias Karlsson

Yta: 10 m²

Volym: 15 m³

Ritningar: 2 st A3-ark: sektion- och planritningar, skala 1:20, 1:200

Digitala fotografier: -

Tillvaratagna fynd: KM 97382: 1-2.

Kulturlagerstatus

I flertalet ärenden berördes inga intakta medeltida kulturlager, utan främst sentida påförda konstruktionslager. Insatserna har bidragit till ökad kunskap om kulturlagrens bevarandestatus och omfattningen av utschaktningsgraden inom kvarteren.

Förslag på fortsatta åtgärder

Den etablerade dialog som förs mellan antikvarisk personal och Lunds Domkyrka i samband med grävningar gör att ingreppen som regel kan göras mindre omfattande än vad som annars varit fallet. Ingreppen inom fastigheterna kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt Mikael 13 är återkommande i samband med ledningsdragningar och andra åtgärder inom verksamheten och bör även fortsättningsvis kontrolleras antikvariskt. De lämningar som är undersökta sedan tidigare i området kan även sättas in i ett större sammanhang, vilket bidrar till ny arkeologisk kunskap.

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens dnr	431-24465-2017
Fornlämningsnr	RAÄ 73:1
Lämningsnr, fornreg	L1988:5459
Kulturens projektnr	61000-601
Trakt/kvarter/fastighet	Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt Mikael 13
Socken	Lunds stad
Kommun	Lund
Län	Skåne
Typ av exploatering	Mindre schaktningsarbeten
Uppdragsgivare	Lunds Domkyrka
Typ av undersökning	Arkeologisk schaktningsövervakning
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Aja Guldåker, Truls Månsson, Mattias Karlsson, Stefan Larsson
Övrig personal	
Fältarbetstid	2017-11-06 – 2019-12-31
Fälttid, arkeolog, tim	14 h
Fälttid, maskin, tim	-

Yta, m²	24,6 m ²
Kubik, m³	21,9 m ³
Schaktmeter, m	-

Fyndmaterial	KM97382. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen
Ritning, dokumentation	6 st A3 ritfilm: 1 sektionsritningar skala 1:20, 4 planritningar skala 1:100, 1 planritning skala 1:20. Digitala inmättningsfiler i Kulturens stads-GIS
Foto	13 digitala fotografier
Analyser	
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt Mikael 13

Referenser

- Bevaringskommittén. 1983. *Lunds stadskärna. Bevaringsprogram. Krafts rote*. Lund 1983.
- Blomqvist, Ragnar, 1943. *Danmarks första dominikanerkloster: Svartbrödraklostret i Lund*, Lund, 1943
- Blomqvist, Ragnar. 1951. *Lunds historia 1 Medeltiden*, LiberLäromedel/Gleerup, Lund, 1951
- Carelli, Peter. 2012. *Lunds historia – staden och omlandet. 1. Medeltiden*. En metropol växer fram. Lund: Lunds kommun.
- Johansson Hervén, Conny. 1997. Lilla Algatan, Stora Tomegatan och Agardsgatan, Lund. *Arkeologiska arkivrapporter från Lund*, nr 62. Lund.

Internetkällor

- Bevaringsprogram Lund, 2019. *Krafts rote, Sankt Mikael, Sankt Mikael 13*.
[http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt Mikael 13](http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_13)

Bilaga

1. Fyndlista

Bilaga 1. Fyndlista

Fyndnummer	kontext	Material	Sakord	Formtyp	Undertyp	Del	Antal	Vikt	Kommentarer
KM 97382 1	Vid schaktning	Tegel	Golvtegel				1		Ej glaserad. Storlek: 19×19×4 cm
KM 97382 2	Vid schaktning	Keramik	Kakel	Odefinierat			1		Ett grönglaserat kakelfragment. Storlek ca:13x7 cm

Fyndlista över fynden från kv Domkyrkan 2, Krafts torg (A_2019_0100).

2020

- 2020:1 Kv Kulturen 18, fornlämning Lund 73:1, Lund stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2019. Linnea Lidh.
- 2020:2 Kv Kråkelyckan 3, fornlämning Lund 73:1, Lund stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2019. Linnea Lidh.
- 2020:3 Kv Sankt Laurentius 1, RAÄ Lund 73:1, Lämningsnummer L1988:5459, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.
- 2020:4 Dalby S:4. Fornlämning RAÄ Dalby 40:1/Lämningsnr L1988:815, Dalby, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.
- 2020:5 Änggatan, Lilla Råby, Fornlämning Lund 175:1/Lämningsnr L1988:5060, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning 2018. Mattias Karlsson.
- 2020:6 Gylleholm 14, Lilla Råby, RAÄ Lund 175:1, L1988:5060, Lunds stad och kommun, Skåne län. Avgränsande arkeologisk förundersökning 2019. Linda Billström.
- 2020:7 Stora Råby 34:39-45, Stora Råby, RAÄ Stora Råby 10:1, L1988:6568, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker.
- 2020:8 Utmarken 1, Östra Torn, Fornlämning RAÄ Lund 159:1/Lämningsnr L1988:5622, Lunds socken Lunds kommun, Skåne län, Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson.
- 2020:9 Kv Kulturen 24, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Adam Hultberg.
- 2020:10 Ängsö slottspark, RAÄ Ängsö 4:1/L2002:3812, Ängsö socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Trädgårdsarkeologisk dokumentation 2019. Aja Guldåker.
- 2020:11 Döbeln 8, Krognoshuset, Lund, Lunds kommun. Antikvarisk medverkan 2019-2020. Carita Melchert.
- 2020:12 Kv Sankt Jakob 10, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012-2014 och 2016. Linnea Lidh.
- 2020:13 Kv Sankt Peter 27, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016. Linnea Lidh.
- 2020:14 Svensköps kyrka, Kullhult, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019. Carita Melchert, Victoria Hult.
- 2020:15 Södra Rörums kyrka, Södra Rörum, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019. Carita Melchert, Victoria Hult.
- 2020:16 Kv Banken 1, RAÄ Dalby 40:1/L1988:815, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck.
- 2020:17 Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1 och Stora Råby 10:1, L1988:5459 och L1988:6568, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016-2017. Linnea Lidh.
- 2020:18 Lund 73:1. Fornlämning RAÄ 73:1, lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Linda Billström
- 2020:19 Kv Botanicum 15, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2018. Krister Kám Tayanin.
- 2020:20 Kv Galten 12, 13, 14, 15 m fl, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning Geoteknik 2019. Jan Kockum/Aja Guldåker.
- 2020:21 Fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby (Dalby S:4 m.fl.), RAÄ Stora Råby 28:1/L1988:6625 och Dalby 40:1/L1988:815, Stora Råby och Lunds socknar, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck
- 2020:22 Kv Billegården 53, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg.
- 2020:23 Kv Kulturen 22, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Linnea Lidh.
- 2020:24 Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Fjärrvärme mm i Lunds innerstad. Arkeologiska schaktningsövervakningar 2016–2017. Linnea Lidh.

Tidigare nummer kan rekvideras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen

Telefon: 046-350406

E-post: arkeologi@kulturen.com

- 2020:25 Kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3, Sankt Mikael 13, 14 och Svartbröder 3. Fornlämning
RAÄ 73:1/L1988:5459, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län, Arkeologiska
schaktningsövervakningar 2017-2019. Amanda Sjöbeck
- 2020:26 Kv Kulturen 24 & Kv Tegnér 1, RAÄ 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län.
Arkeologiska schaktningsövervakningar 2017 – 2019. Adam Hultberg.