

Kv Domkyrkan 1 och 2

RAÄ Lund 73:1/L1988:5459

Lunds stad och kommun, Skåne län

Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021

Imelda Bakunic Fridén



Titel: Domkyrkan 1 och 2
Författare: Imelda Bakunic Fridén
Kulturmiljörapport: 2022:16

Omslagsbild: Översiktsfoto på Domkyrkans sydöstra del. Foto taget april 2022.
Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY

Innehållsförteckning


Sammanfattning	2
Inledning	3
Fornlämningsmiljö	4
Tidigare arkeologiska iakttagelser	6
Genomförande och resultat	8
Kv Domkyrkan 1	8
Kv Domkyrkan 1 och 2	11
Slutord	16
Administrativa och tekniska uppgifter	16
Referenser	17
Bilagor	17
Bilaga 1. Plan- och sektionsritningar	18

Sammanfattning

- Lunds domkyrka har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med mindre markarbeten för akuta fel, underhåll, inklusive kabeldragningar m.m., av fastigheterna Domkyrkan 1, Domkyrkan 2, Sankt Laurentius 2, Sankt Laurentius 3, Svartbröder 3, Sankt Mikael 13 och Sankt Mikael 14. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459 i Lunds kommun för perioden 2020–2021 (Länsstyrelsens dnr. 431-30015-2019, Kulturens projektnummer A_2020_0011).
- Under perioden februari år 2020 till november år 2021 inkom fem samrådsbegäran inom ärendet, varav Kulturen i Lund har genomfört tre uppdrag, vilka redovisas i denna rapport, de övriga fallen var beslutade som anmälningsplikt (inom kv Svartbröder 3 samt Domkyrkan 1).
- I en av undersökningarna, inom kv Domkyrkan 1 (A_2020_0012) påträffades omrörda äldre kulturlager. I ett annat fall, inom samma område, dokumenterades kyrkans grundmur (A_2020_0015). Inom uppdrag A_2021_0096, i området för Krafts torg, genomfördes tre schaktningsövervakningar inom kv Domkyrkan 1 och 2, där det bl.a. påträffades medeltida kulturlager som tolkades vara kyrkogårdslager.

Inledning

Lunds domkyrka har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med mindre markarbeten för akuta fel, underhåll, inklusive kabeldragningar m.m., av fastigheterna Domkyrkan 1, Domkyrkan 2, Sankt Laurentius 2, Sankt Laurentius 3, Svartbröder 3, Sankt Mikael 13 och Sankt Mikael 14. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÅ Lund 73:1/L1988:5459 (figur 1), i Lunds kommun för perioden 2020–2021 (Lst. Dnr.431-30015-2019, Kulturens projektnummer A_2020_0011).



Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73:1/L1988:5459 m.fl., med platsen för undersökningarna markerad med en röd cirkel, mot bakgrund av fastighetskartan. De gulmarkerade cirklarna representerar fall som var beslutade som anmälningspliktiga. © Lantmäteriet.

Villkoret för tillståndet var att Lunds domkyrka inför varje markarbete skulle samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövade därefter i samrådet om arbetet ryms inom beslutet och om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle genomföras i samband med markingreppet.

Under perioden februari år 2020 till november år 2021 inkom fem samrådsbegäran inom ärendet, varav Kulturen i Lund har genomfört tre uppdrag, vilka redovisas i denna rapport. De övriga markingreppen, inom kv Svartbröder 3 och Domkyrkan 1, var anmälningspliktiga. Uppdragen benämns under respektive fastighetsnamn och Kulturens projektnummer (A_nr.).


I en undersökning inom kv Domkyrkan 1 (A_2020_0012) påträffades omrörda äldre kulturlager. I ett annat fall, inom samma område, påträffades kyrkans grundmur (A_2020_0015). Inom uppdrag A_2021_0096, i området för Krafts torg, genomfördes tre schaktningsövervakningar inom fastigheterna Domkyrkan 1 och 2, där det påträffades bl.a. medeltida kulturlager som tolkades vara kyrkogårdslager.

Rapporten har sammanställts av rapportförfattaren, de arkeologiska undersökningarna i fält och dokumentationen har utförts av ett flertal olika projektledare inom Kulturen. Nedan redovisas de iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till ovannämnda uppdrag.

Fornlämningsmiljö

Lunds domkyrka är beläget centralt i det medeltida stadsområdet i Lund och uppfördes omkring år 1104, i samband med upprättandet av ärkebiskopsstolen i Lund och skapandet av en nordisk kyrkoprovins (Bevaringskommittén 1983:43). Byggnadsmaterialet fraktades till Lund från sandstenbrotten i trakterna kring Höör. Kryptans huvudaltare invigdes år 1123, men kyrkan invigdes inte förrän år 1145 och helgades då åt Jungfru Maria och Sankt Laurentius.

Kyrkobyggnaden och den omkringliggande miljön genomgick stora förändringar under tidens gång. På 1320-talet lät ärkebiskop Karl den Røde bygga ett kapell på den södra sidan av domkyrkan (i hörnet mot tvärskeppet) och ännu ett kapell uppfördes hundra år senare på samma sida i hörnet mot tornen. Lunds siste ärkebiskop Birger Gunnersen iståndsätte den svårt förfallna kryptan som delvis stod under vatten. Han anställde stenmästare Adam van Düren från Westfalen, som kom att arbeta i domkyrkan i två perioder under tidigt 1500-tal. De första insatserna blev att dränera kryptan och förstärka valven. Efter reformationen år 1536 revs Lunds medeltida sockenkyrkor och domkyrkan kom att tjäna som församlingskyrka för hela staden (Bevaringskommittén 1983:43–44).



Figur 2. Karta över Medeltida Lund från år 1946 av Ragnar Blomqvist. Lunds domkyrka markerat i rött.


Under 1800-talets första hälft revs ett antal mindre hus, kyrkogårdsmuren, samt kapellen på domkyrkans södra sida. Den nuvarande byggnaden är till stor del präglad av C.G. Brunius och Hugo Zettervall, som vid mitten av 1800-talet genomförde omfattande restaureringar, både utvändigt och invändigt (Bevaringskommittén 1983:43). År 1869 beslutade domkyrkorådet om rivning av det södra tornet, och i samband med detta försvann även de strävpelare som under åren satts upp för att stabilisera bland annat tvärskepp och torn (Bevaringskommittén 1983:44).

Tidigare arkeologiska iakttagelser

Arkeologiska iakttagelser från domkyrkoområdet finns från 1890-tal fram till idag. Vid tidigare undersökningar kring kyrkobyggnaden har både gravar och grundmurar påträffats (Kulturens LA-arkiv). Gravarna var både begravingar utan- och med kista; med kisttyper som trä, trästockar, sten och tegel. Grundmurar från bland annat från Sankt Eriks kapell, ärkebiskop Karls kapell, en strävpelare från ärkebiskop Peder Lyckes kapell och Adam van Dürens strävpelare har påträffats. Vidare har det framkommit en vattenledning av tuffsten från 1100-talet och en vattenledning anlagd av Adam van Düren.


Vid undersökningar inuti kyrkan på 1940- och 1950-talen påträffades resterna av grundmurar tillhörande en äldre kyrka, vilken omtalas i Knut den heliges gåvobrev från år 1085. Byggnaden hade troligen ett kvadratisk kor och ett litet kvadratisk altarrum längst i öster (Carelli 2012:135). Under 1950-talets undersökning i domkyrkans golv, framkom en äldre grundmur, vilken var 1,45 m bred och som hade anlagts på bottenleran (Bevaringskommittén 1983:43). Några av grundmurarna i området härrör bland annat från medeltida kapell och äldre strävpelarfundament. I skriftliga källor omnämns att ärkebiskop Birger Gunnarsson planerade att bygga ett kapell intill det norra tornet runt år 1500. Kapellet uppfördes troligen aldrig men grundmurar har påträffats vid två olika grävningsarbeten på den norra sidan av domkyrkan (Balic & Gardelin 2002:17).

Under åren 2009–2011 genomfördes omstruktureringsarbeten av området runt domkyrkan samt ner till domkyrkoforum. Vid domkyrkans västra ingång, påträffades år 2009 bl.a. delar av det medeltida södra tornets grundmur tillsammans med en grundpelare (Ericsson 2018:5). Vid schaktningen för en trappa i norra delen av domkyrkan, påträffades år 2010 bland annat grundstenar, vilka troligen utgjort en grundmur för ett planerat kapell från tidigt 1500-tal (Ericsson 2018:5). År 2011 dokumenterades grundstenar som ingick i en byggnad från 1400-talet (domskolan), påträffade väster om domkyrkan. Väster om Liberiet framkom flera gravar, där de yngsta gravarna var belägen på ett djup av 0,80 m med dateringar till 1400-talet, medan de äldsta gravarna påträffades cirka 1,50 m under dagens markyta och daterades till 1000-talet. Därunder påträffades bebyggelsespår i form av lergolv och även brandlager i flera nivåer, en större gödselstack eller latrin (med möjlig datering till tidigt 1000-tal eller sent 900-tal (Ericsson 2018:5).



Figur 3. Tidigare undersökningar inom kv Domkyrkan 1 och Domkyrkan 2, mot bakgrund av fastighetskartan. 2020–2021 års undersökningsschakt markerade i rött. © Lantmäteriet/Kulturens StadsGIS.

Genomförande och resultat



Figur 4. Planritning över undersökningsschakten inom kv Domkyrkan 1 och Domkyrkan 2, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet

Kv Domkyrkan 1

Kulturens projektnummer A_2020_0012

Med anledning av en vattenläcka vid Lunds domkyrka (kv Domkyrkan 1), genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Vattenläckan uppdagades i samband med omläggning av stenhällar längs byggnadens norra fasad och schaktningarna företogs i befintligt ledningsschakt.

Då arkeologisk personal från Kulturen anlände på plats, var schaktet redan uppgrävt, varvid dokumentationen av sektioner och schaktbotten genomfördes därefter. Schaktets placering var i anslutning till det norra transeptets östra gavel, med en schaktyta av cirka 2×1 m (figur 5) och ett djup av cirka 0,80 m. I den södra delen av schaktet låg ett dagvattenrör. De kvarvarande massorna bestod i

huvudsak av omrörda, äldre kulturlager påförda i samband med återfyllning av det befintliga ledningsschaktet (bilaga 1). Således påträffades inga intakta medeltida kulturlager.

Tidsperiod: 2020-02-06


Tidsåtgång: 1 h

Fältarkeolog: Amanda Sjöbeck

Yta: 2 m²

Volym: 1 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm: planritning skala 1:100, 1 sektionsritning skala 1:20



Figur 5. Vy över schaktet vid Domkyrkans norra fasad. Fotografiet är taget från öster.

Kulturens projektnummer A_2020_0015

Med anledning av en vattenläcka vid Lunds domkyrka, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Vattenläckan uppdagades i samband med omläggning av stenhällar längs byggnadens södra fasad.

Schaktet grävdes i anslutning till södra transeptet, med en schaktstorlek om cirka 2x1 m och ett djup om 1,10 m. I den norra delen av schaktet påträffades ett sentida dagvattenrör, sammankopplat med ett äldre. Jordmassor tolkades som äldre kulturlager återfyllda på 1940-talet. Under tidigt 1940-tal utfördes omfattande dräneringsarbeten runt absiden och transepten, vid vilka ett flertal gravar och grundmurar framkom (Kulturens LA-arkiv). Schaktets placering sammanföll delvis med tidigare grävda ytor, och de

leriga jordmassor som påträffades bedömdes vara omrörda, äldre kulturlager påförda i samband med återfyllning av dessa. De innehöll en anseelig mängd finfördelat kalkbruk, vilket sannolikt representerar spår efter borttagning av äldre murar, samt spill från restaureringsarbeten som utfördes under 1800-talet. I den västra sektionen exponerades kyrkans grundmur (figur 6, se även bilaga 1). Den övre halvmeter av lagersekvensen härrör troligtvis från 1800-talets ombyggnationer. Två olika slags kalkbruk representerar tidigare omstruktureringar av grundmuren.

Inga intakta medeltida kulturlager påträffades, men den i västra sektionen syntes blottade delar av kyrkans grundmur.

Tidsperiod: 2020-02-19

Tidsåtgång: 4 h

Fältarkeolog: Amanda Sjöbeck

Yta: 2 m²

Volym: 2 m³

Ritningar: 2 A3-ritfilm: 1 planritning skala 1:100 och 1:20, 1 sektionsritning skala 1:20




Figur 6. Västra sektionen med domkyrkans grundmur synlig, fotografi taget från öst.

Kv Domkyrkan 1 och 2

Kulturens projektnr. A_2021_0096

Med anledning av en kabelgrävning vid kv Domkyrkan 1 och 2, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Tre schakt togs upp, ett i NV-SÖ riktning (schakt 1) och två i Ö-V riktning (schakt 2 och 3) se figur 7.



Figur 7. Planritning på schakt 1–3, ärende A_2021_0096 inom kv Domkyrkan 1 och 2. Mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

Schakt 1

Schaktet upptogs från en tidigare anlagd brunn på Krafts torg, till strax förbi gångvägen mellan Historiska Muséet och sydsidan av domkyrkan. Schaktet var 0,50×12,00 m, med ett djup av 0,30 m. Under gräsmatta och matjord, från 0,25 m djup under nuvarande marknivå, påträffades ett intakt kulturlager. Kulturlagret var svart, fet, lerig silt som tolkades vara kyrkogårdslager. Kyrkogårdslagret förekom nästan i hela schaktet och kunde ej avgränsad i djup då endast 0,05 m av kulturlagret berördes av schaktningen. I schaktets centrala del påträffades dock en nedgrävning, som innehöll eventuella återfyllnadsmassor

från tidigare undersökningar. Fyllningen bestod av konstruktionsmaterial som sten, tegelsten och kalkbruk.

Schakt 2

Schaktet upptogs på Krafts torg, strax utanför Historiska Museets huvudingång, korsande en gångväg norr om schakt 1. Schaktet var cirka 6,75×0,45 m, med ett djup av 0,28 m. Under gatsten påträffades endast bärlager bestående av gulbrun grusig sand. I schaktets östra och västra del, som var strax utanför gångvägarna, framkom kulturmyllad jord (figur 8). Lagret bestod av brun, torr och kompakt kulturjord, med en större sten i schaktets östra del (stenen var cirka 0,10×0,15m i diameter). Inga fynd påträffades.




Figur 8: Översiktsfoto av schakt 2, foto sedd från öster.

Schakt 3

Schaktet upptogs i öst-västlig riktning tvärs över den N/S gående gång- och cykelväg som är en fortsättning av Sandgatan, med placering strax norr om den nordligaste väggen av Domkyrkan (figur 9). Schaktet var 8,00×0,45 m, med ett djup av 0,40 m. Under gatstenarna framkom endast bärlager. Men i både den östra och den västra delen av schaktet påträffades kulturjord. Den södra sektionen blev dokumenterad med ritning, se sektion nedan (figur 10).



Figur 9: Översiktsfoto av schakt 3, cirka 0,30 m djupt över cykelvägen i nord-sydlig orientering längst i väster.



Figur 10. Södra sektionen, i schakt 3.

Lagerbeskrivning:

1. Brunsvart kulturjord med lerinslag, träkol, tegelkross, kalkbruk. Fyllning i nedgrävning. Syns i plan. Torr finkorning, något fet, något kompakt. Kan vara en äldre planteringsgrund.
2. Matjord.
3. Melerat med kalkbruk och kalk, tegelbitar och djurben. Torr kulturjord något grovkornig och kompakt.
4. Stenmjöl och makadam.
5. Grus.
6. Betong.

Sammanfattning

Schakt 1 mätte ca 0,50×12 m och var ca 0,30 m djupt. Intakta äldre kulturlager framkom i botten av schaktet och tolkades vara kyrkogårdsjord. Ett område med fyllnadsmassor framkom centralt i schaktet.

Schakt 2 omfattade 6,75×0,45 m och var 0,28 m djup. Inga intakta äldre kulturlager påträffades.

Schakt 3 omfattade 8,00×0,45 m och var som djupast 0,40 m. I både den östra och den västra delen av schaktet framkom kulturjord. Den södra sektionen blev dokumenterad med fältritning. Inga fynd eller prover tillvaratogs.

Tidsperiod: 2021-11-17 t.o.m. 2021-11-22

Tidsåtgång: 4 h

Fältarbeolog: Kristoffer Brink, Imelda Bakunic Fridén, Aja Guldåker

Yta: 12,64 m²

Volym: 4,09 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm; 1 planritning skala 1:100, 1 sektionsritning skala 1:20.

Slutord

Den etablerade dialog som förs mellan Länsstyrelsen, antikvarisk personal och Lunds domkyrka i samband med schaktningsarbeten, gör att ingreppen som regel kan göras mindre omfattande än vad som annars varit fallet. De lämningar som är undersökta sedan tidigare i området kan även sättas in i ett större sammanhang, vilket bidrar till ökad arkeologisk kunskap om Lunds medeltida stadsområde och om domkyrkans tidiga historia. Insatserna har även bidragit till ökad kunskap om kulturlagrens bevarandestatus och omfattningen av utschaktningsgraden inom kvarteren.

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens dnr	431-30015-2019
Fornlämningsnr	RAÄ 73:1
Lämningsnr, fornreg	L1988:5459
Kulturens projektnr	A_2020_0011
Trakt/kvarter/fastighet	Kv Domkyrkan 1, Domkyrkan 2, Sankt Laurentius 2, Sankt Laurentius 3, Svartbröder 3, Sankt Mikael 13 och Sankt Mikael 14
Socken	Lunds stad
Kommun	Lund
Län	Skåne
Typ av exploatering	Vattenläcka och kabeldragning
Uppdragsgivare	Lunds Domkyrka
Typ av undersökning	Arkeologisk schaktningsövervakning
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Amanda Sjöbeck, Kristoffer Brink, Aja Guldåker och Imelda Bakunic Fridén
Övrig personal	
Fältarbetstid	2020-02-06 t.o.m. 2021-11-22
Fälttid, arkeolog, tim	9 h
Yta, m²	16,64 m ²
Kubik, m³	7,09 m ³
Schaktmeter, m	Ca 27 löpmeter
Fyndmaterial	Inga fynd tillvaratogs.
Ritning, dokumentation	4 st A3-ritfilm: 3 planritningar i skala 1:100 och 1 i skala 1:20, 3 sektionsritningar i skala 1:20, Digitala inmättningsfiler i Kulturens stads-GIS
Foto	14 digitala fotografier
Analyser	-
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Domkyrkan 1 och 2.

Referenser

Balic, I. & Gardelin, G. 2002. Lundagårdsområdet. Arkeologiska förundersökningar 2001-

2002. *Arkeologiska arkivrapporter från Lund*, nr 104. Kulturen, Lund.

Bevaringskommittén. 1983. Lunds stadskärna. Bevaringsprogram. Krafts rote. Lund 1983.

Carelli, P. 2012. Lunds historia – staden och omlandet. 1. Medeltiden. En metropol växer

fram. Lund: Lunds kommun.


Ericsson, G. 2018. Lunds domkyrka, kv Domkyrkan 1, fornlämning Lund 73:1. Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Geoteknisk undersökning 2016. *Kulturmiljörapport* 2018:13. Kulturen, Lund

Bilagor

1. Plan- och sektionsritningar

Bilaga 1. Plan- och sektionsritningar


Kv Domkyrkan 1, A_2020_0012



Planritning över schaktet (markerad med röd linje) vid Domkyrkan 1. Platsen för sektionen i väst är markerad A-B med blå linje.

Lagerbeskrivning:

- 1) Hård packad kalkinblandad brungrå, torr lera med träkolsprickar. Heterogent. Lagret utgör förmodligen påförda omrörda kulturlager, i det sentida ledningsschaktet. Inga fynd påträffades. Utfyllnad.
- 2). Gråbrunt lager, torrt och kompakt. Tolkningen är detsamma som (1).




En mindre sektion kunde dokumenteras i schaktets västra del.


Lagerbeskrivning:

- 1) Hård packad kalkinblandad brungrå, torr lera med träkolsprickar. Heterogent. Lagret utgör förmodligen påförda omrörda kulturlager, i det sentida ledningsschaktet. Inga fynd påträffades.*
- 2) Torrt och kompakt, gråbrunt lager. Tolkningen är desamma som (1); Påförda, omrörda kulturlager i ledningsschakt.*
- 3) Grovkornig, mörk gulbrun sand; bärlager ämnat för befintliga stenhällar.*
- 4) Grå-grön kompakt lera, aningen torr och smulig, precis i underkanten av sandstenskvadrar. Kan vara rester av bärlager, eller packning kring tidigare stenhällar.*
- 5) Sandstenskvadrar; domkyrkans fasad.*

Kv Domkyrkan 1, A_2020_0015




Schakt i hörnet mellan södra transeptet och absiden på Domkyrkan, markerat med röd streckad linje. Den västra sektionen är markerad A-B.



1. Omrört, fuktigt, gråbrunt lerlager med kalkbruk (jämn sortering). Framkom på ett djup av 0,25 m, under bärlagret. Sannolikt påförda massor från 1941-års dräneringsschakt.

2. Brun, grovkornigt grus. Bärlager åt befintliga stenplattor.

Sektion i väster



En sektion dokumenterades i schaktets västra del. Sektionen visar den övre 1,10 m av Domkyrkans grundmur.

Lagerbeskrivning:

- 1) Natursten av mindre format (mellan 0,10–0,20 m). Möjlig packning i äldre grundmur. Inget fogmaterial kunde observeras. Det har möjligen skett en avröjning, innan intilliggande stenar tillkommer.
- 2) Tre stenar av oklar art. De har en förhållandevis plan yta och en av dem är svagt rödaktig. Är sannolikt sandsten.
- 3) Fyra små stenskivor, lagda med avsikt att jämna ut (kilskift). De består av en mjukare stenart, som nästan påminner om lera vid skrapning. Kalktuff eller sandsten?
- 4) Marksten mellan 0,15–0,30 m breda och höga. Stenarna är delvis täckta av vitt grovkornigt kalkbruk.
- 5) Vitt, grovkornigt kalkbruk som överlagrar syllstenarna (4). Ett kalkprov är intaget, som referensmaterial.
- 6) Sandsten, ej tillhugget i någon större grad. Ligger på ett lager av vitt kalkbruk, verkar dock inte täckas av det.
- 7) Gulaktigt kalkbruk, som delvis ligger på stenarna (6).
- 8) Granitblock, ej tillhuggna. Relativt grova block. Har sannolikt tillkommit under Brunuis eller Zettervalls ombyggnationer på 1800-talet.
- 9) Löst sittande, gult tegel utan spår efter fogmaterial. Hör till samma fas som underliggande granitblock. Det är tydligt att dessa har lagts i utjämnande syfte.
- 10) Sandstenskvadrar, industriellt tillhuggna. Troligtvis 1800-tal.
- 11–12) Kalkbruk blandat med gråbrun lera. Påminner om fyllningen i schaktet, vilken troligen härrör från 1940-talet.
- 13–14) Brun, grovkornig sand/grus. Rest av bärlager för befintliga stenhällar (1900-talets senare hälft)

2022

- 2022:1 Rådhuset i Helsingborg Kunskapsunderlag. Rådhuset 3, Helsingborg. Lena Hector och Carita Melchert.
- 2022:2 Munkarps kyrka, Munkarp 4:40, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan. Carita Melchert.
- 2022:3 Värpinge 17:10, RAÄ 156:1, L1988:4998. Värpinge, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län. Schaktningsövervakning 2018. Aja Guldåker & Sebastian Boström.
- 2022:4 Innerstaden 2:1 – Lilla Fiskaregatan, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017. Kristoffer Brink.
- 2022:5 Universitetet 1. RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Schaktningsövervakning 2021. Sebastian Boström
- 2022:6 Lilla Fiskaregatan och Stora Gråbrödersgatan, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie Ericsson.
- 2022:7 Sankt Petri Kyrkogata. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020-2021. Sebastian Boström.
- 2022:8 Sankt Mikael 6. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Krister Kåm Tayanin.
- 2022:9 Västra Mårtenstorget. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Linnea Lidh
- 2022:10 Kv Eskil 20. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017. Imelda Bakunic Fridén
- 2022:11 Apoteket Svanen, Apotekaren 11, Lunds kommun, Skåne län, Antikvarisk medverkan 2021-2022. Carita Melchert.
- 2022:12 Bredgatan etapp 3. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017-2018. Sebastian Boström.
- 2022:13 Lund 73:1. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017-2018. Krister Kåm Tayanin.
- 2022:14 Tosterups kyrka. Tosterups socken, Tomelilla kommun, Skåne län. Arkeologisk kyrkvindsstädning 2022. Krister Kåm Tayanin.
- 2022:15 Innerstaden 2:1 Lund. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020-2021. Generellt tillstånd – Kraftringen. Imelda Bakunic Fridén
- 2022:16 Kv Domkyrkan 1 och 2. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021. Imelda Bakunic Fridén

Tidigare nummer kan rekvideras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen
Telefon: 046-350406
E-post: arkeologi@kulturen.com