

Innerstaden 2:1, Lund

RAÄ Lund 73:1/L1988:5459
Lunds stad och kommun, Skåne län
Arkeologisk schaktningsövervakning 2020—2021
Generellt tillstånd – VA Syd
Imelda Bakunic Fridén



Titel: Innerstaden 2:1, Lund

Författare: Imelda Bakunic Fridén

Kulturmiljörapport: 2022:18

Omslagsbild: Översiktsfoto av undersökningsområdet i Stålbrogatan, år 2021. Fotografiet taget från sydväst.


Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Inledning	2
Genomförande och resultat	3
1. Bytaregatan	3
2–3. Grönegatan	5
4. Mårtenstorget	7
5–6. Trollebergsvägen	9
7. Tegnérsplassen	11
8. Lilla Tvärgatan	13
9–10. Södra Esplanaden	15
11. Stålbrogatan	19
12. Klosterkyrkan	22
13. Tomegapsgatan	24
14. Stora Tomegatan	25
15. Sankt Annegatan	27
Slutord	28
Administrativa och tekniska uppgifter	29
Referenser	30
Bilagor	31
Bilaga 1. Planritningar	32
Bilaga 2. Sektionsritningar	36
Bilaga 3. Fyndlista	41

Sammanfattning

- VA Syd har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med mindre markarbeten för vatten- och avloppsarbeten inom fastigheten Innerstaden 2:1 m.fl., i Lunds stad och kommun. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÄ Lund 73:1/ L1988:5459 för perioden 2020–2021 (Länsstyrelsens dnr. 431-35454-2019, Kulturens projekt nummer A_2020_0026).
- Under perioden 2020-07-13 till 2021-11-23 inkom 16 uppdrag inom Länsstyrelsens beslut, varav ett i Trollebergsvägen/Svanegatan inte genomfördes. Kulturen i Lund har under åren 2020–2021 utfört 14 undersökningar samt en akut besiktning på VA Syds tillstånd.
- Vid tre undersökningar påträffades intakta äldre kulturlager, en syllstensgrund till byggnad och gata, därtill påträffades vid ytterligare en undersökning, en äldre storgatstensläggning. Elva markingrepp gjordes i anslutning till äldre ledningsdragningar med äldre omrörda kulturlager och moderna fyllningsmassor. Den specifika kunskapen om fornlämningen vid varje ingreppspunkt är inte alltid klarlagd varvid det är en kunskapsökning att schaktningsövervakningarna i samband med markarbeten



Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73:1/L1988:5459 m.fl. Platser med upptagna schakt markerade med en röd cirkel, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Bytaregatan | 9–10. Södra Esplanaden |
| 2–3. Grönegatan | 11. Stålbrogatan |
| 4. Mårtensstorget | 12. Klosterkyrkan |
| 5. Trollebergsvägen/Bantorget | 13. Tomegapsgatan |
| 6. Trollebergsvägen/Svanegatan (2 schakt) | 14. Stora Tomegatan (2 uppdrag) |
| 7. Tegnérsplassen | 15. Sankt Annegatan |
| 8. Lilla Tvärgatan | |

Inledning

VA Syd har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med mindre markarbeten för vatten- och avloppsarbeten inom fastigheten Innerstaden 2:1 m.fl., i Lunds stad och kommun. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÄ Lund 73:1/ L1988:5459 för perioden 2020–2021 (Länsstyrelsens dnr. 431-35454-2019, Kulturens projektnummer A_2020_0026).

Villkoret för tillståndet var att VA Syd inför varje markarbete i god tid skulle samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelse prövade därefter i samrådet om arbetet ryms inom beslutet och om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle genomföras i samband med markingreppet. Tillståndets villkor angav mindre schaktningsarbeten som exempelvis reparationsarbeten samt underhåll eller akuta fel.

Under perioden 2020-07-13 till 2021-11-23 inkom 16 samrådsbegäran inom Länsstyrelsens beslut (figur 1), varav Kulturen i Lund har genomfört 14, vilka redovisas i denna rapport. De arkeologiska uppdragen benämns under respektive fastighetsnamn och Kulturens projektnummer (A_nr).

Ett planerat schaktningsarbete i Trollebergsvägen/Svanegatan genomfördes ej (A_2021_0038) och blev uppskjutet på obestämd tid. Ett annat fall på Grönegatan 28 (A_2020_0096) resulterade i en akut besiktning.

Vid tre undersökningar påträffades intakta äldre kulturlager, syllstensgrund till byggnad och gata, därtill påträffades vid ytterligare en undersökning, en äldre storgatstensläggning. Elva markingrepp gjordes i anslutning till äldre ledningsdragningar med äldre omrörda kulturlager och moderna fyllningsmassor.

Rapporten har sammanställts av rapportförfattaren, de arkeologiska undersökningarna i fält och dokumentationen har utförts av ett flertal olika projektledare inom Kulturen. Nedan redovisas de iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till ovannämnda ärenden.

Genomförande och resultat

1. Bytaregatan

Fornlämningsmiljö

Bytaregatan är belägen i nordvästra delen av det medeltida stadsområdet. Gatan anses vara utlagd efter reformationen, vars riktning löpte över den nedlagda S:t Jakobs kyrka. Närliggande kvarter är kv Bytarebacken och kv Gråbröder.



Figur 2. Planritning över schaktningsområdet i Bytaregatan, mot bakgrund av fastighetskartan. Gul linje representerar sektion. © Lantmäteriet

Genomförande och resultat

Ärende: A_2020_0118

Med anledning av att VA Syd genomförde byte av en ventil i korsningen Bytaregatan/Knut den Stores gata, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. En yta om cirka 2,00×3,60 m upptogs (figur 2), djupet uppgick till 2 m. En sektion upprättades och dokumenterades i schaktets västra del (figur 2 och bilaga 2).

I schaktets sydvästra del framkom intakta äldre kulturlager (figur 3), bestående av vad som tolkades vara ett utjämningslager samt en nedgrävning med fyllning (bilaga 2). Utjämningslagret skulle eventuellt

kunna vara en del av den gamla gatan som anlades under tidigmodern tid. Nedgrävningen kunde inte dokumenteras i sin helhet och är därför svårbedömt gällande tolkning av denna, nedgrävningen kan eventuellt vara en brunn. Moränleran framkom på ett djup av 0,80 m under dagens marknivå.

Tidsperiod: 2020-12-17

Tidsåtgång: 1 h

Fältarkeolog: Adam Hultberg

Yta: 7,2 m²

Volym: 14,4 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100, 1 sektionsritning i skala 1:20.

Digitala fotografier: 2 st.

Tillvaratagna fynd: -



Figur 3. Översiktsfoto av schaktets västra del. Utjämningslager och nedgrävning är synliga i sydvästra schaktkanten. Fotografiet taget från öster.

2–3. Grönegatan

Fornlämningsmiljö

Grönegatan är belägen i den sydvästra delen av det medeltida stadsområdet och har medeltida ursprung med äldsta belägg från år 1496 (Andrén 1980:21). Området bestod under medeltiden av stora tomter med gles bebyggelse. Först vid 1800-talet började tomterna bli mer tätbebyggda (Bevaringskommittén 1981:16).

Genomförande och resultat

Ärende: A_2020_0096, Grönegatan 28

2020-11-26 inkom ett samtal från VA Syd angående en akut vattenläcka i Grönegatan. Kulturens arkeolog anlände till platsen och konstaterade att ingreppet skulle ske i äldre rörschakt och därmed enbart beröra grus och sand. Inga ytterligare antikvariska insatser gjordes.

Ärende: A_2021_0100, Grönegatan

På grund av en akut vattenläcka i Grönegatan (figur 4), genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. En yta om cirka 1,80×2,60 m upptogs och djupet uppgick till 1,80 m. Berörda massor bestod av bärlager och gulbrun sand. I östra schaktdelen framkom en fjärrvärmekulvert vid 0,80 m under marknivån. Denna löpte i nord-sydlig riktning och därunder påträffades den läckande vattenledningen (figur 5). I schaktets södra del framkom fiberkablar i öst-västlig riktning på cirka 0,40 m djup under marknivån. Morän påträffades ej. Inga intakta medeltida kulturlager eller fynd påträffades.

Tidsperiod: 2021-11-23

Tidsåtgång: 5 h

Fältarkeolog: Sebastian Boström


Yta: 4,5 m²

Volym: 4,86 m³

Ritning -

Digitala fotografier: 3 st.

Tillvaratagna fynd: -



Figur 4. Planritning över undersökningsschaktet A_2021_0100, i Grönegatan, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.




Figur 5. Översikt över schaktet och vattenläckan i Grönegatan. Fotografiet taget från nordväst.

4. Mårtenstorget

Fornlämningsmiljö

Mårtenstorget är belägen i östra delen av Lunds medeltida stadsområde och har utgjort en central del av Lunds stadsbild sedan anläggandet år 1842. Mårtenstorget gick tidigare även under namnet Oxtorget då kreaturshandeln var en av de primära funktionerna. Denna flyttade dock redan under 1800-talets slut till Clemenstorget. År 1907 flyttades kötthandeln till den nyöppnade saluhallen, vid torgets västra sida (Karlsson 2002).

Bebyggelsen under den tidiga medeltiden är endast känd arkeologiskt. Vid en större utgrävning som gjorts på Mårtenstorget påträffades en byggnad som hade uppförts i resvirke, med jordgrävda stolpar. Sannolikt kan det rört sig om en större gårdsenhet med hantverksinslag, med en förmodad bäck eller vattenhål i sydöstra delen. Dateringsmässigt placeras denna byggnad i det tidiga 1000-talet, nära i tid till staden Lunds etablering (Johansson Hervén 2001:8).



Figur 6. Planritning över schaktningsområdet i Mårtenstorget, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

Genomförande och resultat

Ärende: A_2020_ 0070, Mårtenstorget 7

I samband med en akut vattenläcka (vid anslutning mellan stamledningen på Mårtenstorget och anslutningen till fastigheten Döbeln 6), vid adress Mårtenstorget 7, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Ett mindre schakt, cirka 2×2 m upptogs med grävsug (figur 6), vilket resulterade i närmast vertikala schaktkanter. Av arbetsmiljöskäl kunde det därför inte upprättas några sektioner, och besiktning fick ske från schaktkanten. I toppen av schaktet framkom en stor mängd ledningsdragningar, däribland el, gas, och fjärrvärme (figur 7). Stamledningen framkom på ett djup av 2,80 m under markytan och löpte i östvästlig riktning mitt i schaktet. Den brustna servisen anslöt uppifrån i 45 graders vinkel. På grund av schaktningsmetoden berördes endast omrörda schaktmassor, inom det äldre ledningsschaktet. Det syntes tydligt i schaktkanterna att det äldre schaktet för stamledningen hade återfyllts med uppschaktade kulturlager. Inga intakta äldre kulturlager påträffades.

Tidsperiod: 2020-07-13

Tidsåtgång: 4 h

Fältarkeolog: Adam Hultberg

Yta: 5,50 m²

Volym: 15,40 m³

Ritningar: 1 A3-Ritfilm: 1 planritning i skala 1:200

Digitala fotografier: 10 st

Tillvaratagna fynd: -



Figur 7. Schakt upptaget i Mårtenstorget norra del. Fotografiet taget från norr.

5-6. Trollebergsvägen


Fornlämningsmiljö

Trollebergsvägen är beläget i den västra delen av det medeltida stadsområdet och området utgjorde en viktig passage in i staden västerifrån. Strax väster om Trollebergsvägen fanns Klosterkyrkan som anlades under 1100-talets mitt, som ett nunnekloster av benediktinerorden (Blomqvist 1951:165).

Genomförande och resultat

Ärende: A_2020_0104, Trollebergsvägen/Bantorget

På grund av en akut vattenläcka i området för Trollebergsvägen och Bantorget (figur 8), genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning av en yta om cirka 26 m². VA Syd schaktade först nattetid i det trafikerade gatuområdet. Läckan lokaliserades dock ej vid det tillfället, utan VA Syd planerade om sträckan, längre österut, i gränsområdet för utschaktade ytor samt ytor för intakta kulturlager. Antikvarisk personal fanns därefter på plats vid schaktningsarbetena och kunde konstatera att inga intakta medeltida kulturlager påträffades. Däremot framkom en äldre storgatstenläggning på 0,70 m djup under markytan (bilaga 1). Stenläggningen låg ovan moränleran. I schaktbotten i öster framkom även flertal rör med elkablar på 1 m djup. Schaktet i gatan gick ner omkring 1,80 m djupt.



Figur 8. Planritning över undersöknings-schaktet i Trollebergsvägen/ Bantorget, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

Tidsperiod: 2020-11-10 t.o.m. 2020-11-11

Tidsåtgång: 4 h

Fältarkeolog: Aja Guldåker

Yta: 7 m²

Volym: 10,5 m³


Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100

Digitala fotografier: 2 st

Tillvaratagna fynd: -

Ärende: A_2021_0038, Trollebergsvägen/Svanegatan

Ärende gällande schakt i Trollebergsvägen samt Svanegatan (figur 9) inkom 2021-04-07 till Kulturen, men igångsattes ej. Den 2021-09-30 meddelades det att arbetet var uppskjutet på obestämd tid. Ingen antikvarisk insats genomfördes.




Figur 9. Planerade schakt i Trollebergsvägen samt Svanegatan markerade med blå stjärna. Mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

7. Tegnérspatsen

Fornlämningsmiljö

Tegnérspatsen är belägen i den nordöstra delen av det medeltida stadsområdet, nordost om domkyrkan och strax öster om Lundagård. Närliggande kvarter inkluderar bl.a. kv Kulturen, kv Sankt Mikael och kv Tegnér, där gatorna i området är av medeltida ursprung. Lundagård har under medeltiden utgjort centrum för Lunds profana sfär. Under 1700-talet låg två stora gårdsanläggningar i kv Tegnér och en i kv Sankt Mikael, på Tegnérspatsen låg bokhandlare Sylvans gård (Bevaringskommittén 1983:17).



Figur 10. Planritning över schaktningsområdet i Tegnérspatsen 6, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

Genomförande och resultat

Ärende: A_2020_0113, Tegnérspatsen 6

Med anledning av en akut lagning av en vattenledning i gatan Tegnérspatsen 6 (figur 10), genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. En yta om cirka 1,00×2,00 m upptogs, djupet uppgick till 1,60 m och den brustna ledningen kunde dokumenteras i schaktets östra del vid ett djup av 1,30 m under dagens markyta. Schaktet bestod till största del av bärlager, sand och fläckvis med omrörda kulturlager. Inga intakta medeltida kulturlager påträffades.

Schaktbotten kunde dock inte dokumenteras i sin helhet, då schaktet vattenfylldes. Vid en tidigare schaktningsövervakning påträffades en syllstensrad direkt norr om det nu upptagna schaktet (figur 11, Guldåker 2015).

Tidsperiod: 2020-11-27

Tidsåtgång: 3 h

Fältarkeolog: Adam Hultberg

Yta: 2,60 m²

Volym: 4,16 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100

Digitala fotografier: 1 st

Tillvaratagna fynd: -



Figur 11. Schaktets placering, direkt intill Kulturens huvudentré. Fotografiet taget från sydväst.

8. Lilla Tvärgatan


Fornlämningsmiljö

Lilla Tvärgatan är belägen i den södra delen av det medeltida stadsområdet och har medeltida ursprung. Tillsammans med Stora Tvärgatan hade gatorna en gemensam fortsättning mot stadsvallen i öster (Bevaringskommittén 1980:16). Under 1600–1700-talen bestod denna del av staden av odlade lyckor och trädgårdar där enbart ett fåtal gårdar låg. Under senare delen av 1700-talet började bebyggelsen växa och kom vid slutet av 1800-talet att bli ett av Lunds mest tätbebyggda område (Bevaringskommittén 1980:16). Närliggande kvarter inkluderar bl.a. kv Sankt Mårten, kv Glambeck och kv Galten norr om gatan, kv Svarvaren, kv Grynmalaren, kv Toppen och kv Murgrönan söder om gatan.

Genomförande och resultat

Ärende: A_2021_0010, Lilla Tvärgatan 2

På grund av en akut vattenläcka i Lilla Tvärgatan, beläget intill kv Glambeck och kv Murgrönan, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning (figur 12). En yta om cirka 3,10×3,60 m upptogs, djupet uppgick till cirka 1,50 m. Schaktmassorna bestod mestadels av bärlager av grus och makadam, men alldeles mot schaktbotten under det spruckna röret (figur 12) fanns även intakta äldre kulturlager.



Figur 12. Planritning över schaktningsområde Lilla Tvärgatan. Befintliga rör markerade som svarta linjer och den troliga husgrunden i södra schaktningsområdet, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

Kulturlagret bestod av svart fet lera med inblandning av träkol samt fyra stora gråstenar som förmodligen ingått i en syllstensgrund till en äldre byggnad. Stenraden låg i öst-västlig orientering och påträffades cirka 3 m norr om nuvarande husrad i kv Murgrönan. Detta kan indikera att gatan har breddats omkring 3 m söderut till nuvarande gräns för kvarteret (figur 13). Då schaktet mestadels var vattenfylld med grusinblandning var det inget bra tillfälle att fotografera husgrunden, utan det enda som gick att göra var att från schaktkanten rita in stenarna som framkom på ett djup omkring 1,30 m under dagens marknivå.

Tidsperiod: 2021-01-28

Tidsåtgång: 3 h

Fältarkeolog: Aja Guldåker

Yta: 9 m²

Volym: 12 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100

Digitala fotografier: 1 st

Tillvaratagna fynd: -



Figur 13. Schaktet på Lilla Tvärgatan där en trolig husgrund påträffades längst till vänster i schaktet. Fotografiet taget från öster.

9–10. Södra Esplanaden


Fornlämningsmiljö

Södra Esplanaden tillkom efter planen Nya stan 1873 (Bevaringskommittén 1980:20). Under 1990-talet fullföljdes arbetet vilket resulterade i en promenadväg med dubbla rader av lindar. Gatusträckningen, dessförinnan kallad Södra Vallpromenaden, går längs med den forna sträckningen för medeltida stadens vall och vallgrav (Bevaringskommittén 1980:20). Lunds stad kan ha varit befäst redan under 1100-talet och vallen och vallgraven omnämns flera gånger på 1300-talet (Karlsson 2018).

Genomförande och resultat

Ärende: A_2021_0033, Södra Esplanaden

I samband med byte av två servisventiler i Södra Esplanaden genomfördes arkeologisk schaktningsövervakning (figur 14). Två schakt upptogs.



Figur 14. Planritning över undersökningsschakten i Södra Esplanaden, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.

Första schaktet upptogs i den östra sidan av Södra Esplanaden, i höjd med Trädgårdsgatan. Ytan som upptogs var 3,20×3,80 m och 1,65 m djup. Under asfalt och bärlager påträffades, vid 0,30 m djup under markytan, omrörda fyllnadsmassor. Dessa bestod av humös, brun matjord uppblandat med gulbrun siltig lera vilket tolkades som moränlera. I massorna kunde även inslag av träkol och orangea tegelpannor konstateras. Moränen bestod av gulbrun siltig lera. I schaktbotten påträffades en vattenledning i gjutjärn som löpte längst med vägsträckningen i mitten av schaktet (se bilaga 1). I öst framkom också elledningar som korsade schaktet i NV – SÖ riktning.

Det andra schaktet upptogs i "gröningen" på den södra sidan av Södra Esplanaden mellan Tullgatan och Stora Södergatan. Ytan som upptogs var 3,60×3,60 m och 1,70 m djup. Vid schaktningen påträffades brun matjord med inslag av röd-orangea tegelpannor, modernt glas och porslin ner till ett djup av 0,90 m. Därefter bestod berörda massor av brun humös matjord uppblandat med gulbrun siltig lera (morän), rikligt med orange tegel, porslin, modernt glas, asfalt, träplankor (impregnerat och maskinsågat som legat under ledningarna i schaktbotten). I öster påträffades större bitar asfalt från ett djup av 0,90 m ned till schaktbotten. Undergrunden bestod av brun siltig lera. I botten av schaktet framkom vattenledning i gjutjärn i NV - SÖ riktning som svängde söderut i schaktets södra del (se bilaga 1).

Sammanfattningsvis påträffades inga intakta medeltida kulturlager. De berörda massorna i båda schakten tolkades vara fyllnadslager i ledningsschakt och bestod av humös, brun matjord, uppblandat med gulbrun, siltig lera.

Tidsperiod: 2021-04-12 t.o.m. 2021-04-14

Tidsåtgång: 4 h

Fältarkeolog: Sebastian Boström

Yta: 25 m²

Volym: 42,5 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100

Digitala fotografier: -

Tillvaratagna fynd: -

Genomförande och resultat

A_2021_0099 Södra Esplanaden 24

Med anledning av en akut reparation av en läckande vattenledning i gatan Södra Esplanaden 4, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Ytan som upptogs var 2,5×3,25 m med ett schaktdjup på mellan 0,80–2,00 m. Schaktet förlades i refugen/gångstråket mellan de två vägarna (figur 15).

Inledningsvis utfördes markingreppet med grävmaskin, men för att undvika skador på de lindar som växer i gatans allé avslutades schaktningsarbetet med hjälp av grävsug (figur 16). I schaktet påträffades fyra ledningar i NO–SV riktning på -080, -1,10, -1,30 respektive 2,00 m djup. Då ledningsgravarna tog upp hela schaktbredden, bestod de berörda massorna enbart av fyllnad till ledningsschakten. Vid schaktning noterades även gråbrun lera uppblandat med gulbrun moränlera, med ett rikligt inslag av

tegel samt rötter ned till ett djup om 0,80 m under markytan. Därefter framkom omrörd gulbrun moränlera med inslag av gråbrun lera. Den sterila moränen bestod av gulbrun–vit kalkig lera, som framkom på ett djup av 1,90 m.

Tidigare markingrepp liksom lindarna har haft en kraftig påverkan på jordlagerna. Återfyllnadsmassorna kan härröra från den forna stadsvallen. Åtminstone påträffades inga nedgrävningar eller intakta äldre kulturjordar i schaktväggen, vilket talar för att schaktet ej berört vallgraven. Inga fynd påträffades.

Tidsperiod: 2021-10-22 – 2021-10-23

Tidsåtgång: 6 h

Fältarkeolog: Sebastian Boström


Yta: 8 m²

Volym: 14,4 m³

Ritning -

Digitala fotografier: 3

Tillvaratagna fynd: -



Figur 15. Planritning över undersökningsschaktet i Södra Esplanaden 24, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.



Figur 16. Översiktsfoto av schaktet vid Södra Esplanaden 24. Fotografiet taget från söder.

11. Stålbrogatan

Fornlämningsmiljö

Stålbrogatan är belägen i den västra delen av det medeltida stadsområdet och har, tillsammans med Stora Fiskaregatan samt Västergatan, medeltida ursprung. Gatorna var en länk mellan stadens torg och Sankt Peters kloster i väster (Bevaringskommittén 1981:126).




Figur 17. Översiktsbild innan schaktning i gatan, kv Myntet i bakgrunden. Fotografiet taget från sydväst.

Genomförande och resultat

Ärende: A_2021_0076, Stålbrogatan 2

I samband med att VA Syd akut åtgärdade byte av ventil i Stålbrogatan, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning (figur 17 och 18). Schaktningen upptogs med grävsug, på grund av diverse kablar som var belägna under trottoaren. Totalt vakuumschaktades en yta på cirka 3,6 m² från den norra delen av trottoaren till mitten av gatan. Schaktdjupet uppmättes till 1,60 m i norr och 1,90 m i söder, massor bestod i stort av fyllningar till moderna ledningsschakt. I undersökningsschaktets norra, östra och södra del påträffades inga intakta medeltida lämningar.



Figur 18. Schaktområde i Stålbrogatan markerat i rött, tidigare undersökningar markerade i ljusblått. Mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet/ Kulturens StadsGIS.

I schaktets mellersta del uppgick schaktningen till totalt 1,22 meter djup, i den västra schaktdelen dokumenterades ett utjämningslager bestående av omrörda kulturlager cirka 0,20 m djup under nuvarande markytan. Lagrets mäktighet var cirka 0,60 m och bestod av gråbrun grusig sand, med inslag av rött tegelkross, gult tegel, kalkfläckar, bränd lera, träkol/ sot, småsten och djurben. I utjämningslagret framkom även en lins med koncentration av träkol/sotfläck och ett tiotal mindre, något rundade, stenar (0,10×0,10 m i diameter) på ett djup av 0,34 respektive 0,50 m från markytan.

I utjämningslagrets nedersta skikt, på ett djup av 0,80 m under markytan, framkom en stenrad som dokumenterades i plan, bestående av två större stenar (cirka 0,17×0,20 m i diameter). Stenraden löpte i öst/västlig riktning.

Under utjämningslagret och stenraden, påträffades ett undre, intakt äldre kulturlager (figur 19). Lagrets djup var inte avgränsat, men uppgick till mellan 0,28 – 0,50 m. Kulturlagret bestod av våt, siltig, mörk gråsvart sand, något lerig och kompakt med inslag av kalk, rött tegelkross, djurben, träkol, ler- och sotfläckar samt ett fynd av keramik av typen stengods (Glaserat stengods KM98810:1, cirka 1500-tal, bilaga 3).



Figur 19. Schaktets västra del med utjämningslager samt intakta äldre kulturlager. Fotografiet taget från öster.

Kulturlagret fortsatte i västra schaktväggen och var ej intakt i östra delen av schaktet på grund av VA-ledningar och andra rör. Lagret tycks även fortsätta på djupet i schaktets sydvästra del (under VA-ledningen som syns på figur 19 längst till vänster). Vid tidigare arkeologiska undersökningar, från år 1932 påträffades strax intill/norr och söder om aktuellt schakt, ett flertal stenläggningar vid ett djup av 1,35 m (figur 18). År 1988 påträffades även rester efter trä, som har daterats till tidigt 1300-tal (Kulturens LA-arkiv).

Tidsperiod: 2021-09-01

Tidsåtgång: 4 h

Fältarkeolog: Imelda Bakunic Fridén

Yta: 3,6 m²

Volym: 4 m³

Ritning: 1 A3-ritfilm: 1 sektionsritning i skala 1:20


Digitala fotografier: 7 st

Tillvaratagna fynd: KM98810:1

12. Klosterkyrkan

Fornlämningsmiljö

Klosterkyrkan är belägen i den västra delen av det medeltida stadsområdet och området utgjorde en viktig passage in i staden västerifrån. Klosterkyrkan anlades under 1100-talets mitt, som ett nunnekloster av benediktinerorden. Klostret var förmöget och ägde gårdar i Lunds-, Malmös- och Trelleborgs socknar, samt närmare 210 gårdar ute på den skånska landsbygden (Blomqvist 1951:165). Efter reformationen år 1536 övergick klostret i danska frälsesläkters ägo under förbehåll att de kvarvarande nunnorna kunde stanna kvar i klosterbyggnaderna, vilket de gjorde fram till 1580-talet. Därefter användes klosterkyrkan som en sockenkyrka, medan de övriga byggnaderna som hörde till anläggningen fick förfalla (Bevaringskommittén 1981:124).



Figur 20. Planritning över schaktningsområdet i Klosterkyrkan 4, mot bakgrund av fastighetskartan. ©Lantmäteriet

Genomförande och resultat

Ärende A_2021_0013, Klosterkyrkan 4

I samband med en vattenläcka i gångbanan på Klosterkyrkan 4 (figur 20), nordöst om Klosterkyrkans kyrkogård (figur 21), genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. En yta om cirka 1,20x2,00 m upptogs, djupet uppgick till cirka 1 m där vattenledningen påträffades. I den östra schaktkanten framkom omrörda äldre kulturlager från ett djup av 0,40 m under marknivån, därovan bärlager.

Kulturlagret bestod av brungrå, något fet silt med en påtaglig förekomst av rött tegel. Teglet tolkades vara rivningsmaterial från de rivna klosterlängorna. Ett fragment var tillräckligt stort för att måtten skulle indikera att det rör sig om medeltida stortegel. Enstaka djurben förekom också.

Tidsperiod: 2021-01-10

Tidsåtgång: 2 h

Fältarbeolog: Adam Hultberg

Yta: 2,40 m²

Volym: 2,40 m³

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100

Digitala fotografier: 2 st

Tillvaratagna fynd: -



Figur 21. Schaktets placering nordöst om Klosterkyrkan. Foto taget från nordöst.

13. Tomegapsgatan


Fornlämningsmiljö

Tomegapsgatan är belägen i det nordöstra delen av det medeltida stadsområdet och är av medeltida ursprung, gatan leder fram till Tomegapet i öst, vilket var den nordöstra utfarten i stadsvallen. Området vid Tomegapsgatan bestod till störst del av lyckor och hagar och var glest bebyggd. Vid slutet på medeltiden låg det i kv Thomander, som ligger norr om Tomegapsgatan, omkring sex gårdar (Bevaringskommittén 1983:20, 186).

Genomförande och resultat

Ärende A_2021_0072, Tomegapsgatan

I samband med ett akut ingrepp för reparation av spillvattenledning i Tomegapsgatan genomförde arkeologer från Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning. Totalt schaktades en yta på 9,3 m², från den norra gångbanan till mitten av körbanan. Schaktdjupet uppmättes till 2 - 3,20 m och massor bestod i stort av fyllningar till moderna ledningsschakt. I västra schaktväggen dokumenterades utjämningslager bestående av omrörda kulturlager 0,82 m under markytan. Lagret var 0,32 m tjockt och bestod av gråbrun sandig lera, rikligt med kol och inslag av ben och sten 0,10 m i diameter. Lagret fortsatte in i schaktväggen i norr och var söndergrävt i söder av nedläggandet av den moderna VA-ledningen.



Tidsperiod: 2021-08-17–2021-08-18
Tidsåtgång: 4 h
Fältarkeolog: Sebastian Boström
Yta: 9,3 m²
Volym: 25 m³
Ritning 1 A3-ritfilm: 1 sektionsritning i skala 1:20.
Digitala fotografier: 18 st
Tillvaratagna fynd: -

Figur 22. Planritning över schaktningsområdet i Tomegapsgatan, mot bakgrund av fastighetskartan. © Lantmäteriet

14. Stora Tomegatan

Fornlämningsmiljö

Stora Tomegatan är beläget i den nordöstra delen av det medeltida stadsområdet och är av medeltida ursprung. Stora Tomegatan tillsammans med Tomegapsgatan leder fram till Tomegapet i öst, vilket var den nordöstra utfarten i stadsvallen.



Figur 23. Planritning över schaktningsområdet i Stora Tomegatan, ärenden A_2021_0029 markerat i blått och A_2021_0085 markerat i rött, mot bakgrund av fastighetskartan. © Lantmäteriet/Kulturens StadsGIS

Genomförande och resultat

Ärende A_2021_0029, Stora Tomegatan 8A

Med anledning av markarbeten i form av byte av en servisventil till en vattenledning i Stora Tomegatan 8A, genomfördes en schaktningsövervakning (rosamarkerad i figur 23). En yta om cirka 1,50x2,20 m upptogs i gångbanan intill fastigheten Garvaren 23 och schaktdjupet uppgick till 1,00 m.

Under 0,20 m bärlager (bestående av rödbrun grusig sand) framkom fyllnadsmassor som bestod av svartgrå, fet, sotig lera uppblandad med ljusbrun lera (morän) samt med inslag av röd-orange tegelkross. Fyllnadsmassorna tolkades vara omrörda kulturlager uppblandande med moränlera i det berörda schaktet. I botten av schaktet påträffades vattenledningen, vilken löpte i riktning tvärs över Stora Tomegatan. Inga intakta medeltida kulturlager påträffades.

Tidsperiod: 2021-03-17
Tidsåtgång: 1 h
Fältarbeolog: Sebastian Boström
Yta: 3,75 m²
Volym: 3,75 m³
Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100
Digitala fotografier: -
Tillvaratagna fynd: -

Genomförande och resultat

Ärende: A_2021_0085, Stora Tomegatan 8A

I samband med en akut vattenläcka i Stora Tomegatan 8A, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning (rödmarkerad i figur 23). En yta om cirka 2,00×2,20 m upptogs och djupet uppgick till 1,20 m.

Ingreppet var begränsat i förhållande till det sökta och tillståndsgivna ingreppet. Istället för att byta hela servisledningen tvärs över gatan genomfördes en mindre del. I den västra, nordliga och östliga sektionen fanns bärlager och fyllnadsmaterial runt teknisk infrastruktur. I den södra sektionen, ute i gatan kunde en mindre sektion dokumenteras. Sektionen exponerades till en bredd av 0,80 m och ett djup 0,80 m. Från ett djup av 0,34 m i öst, till 0,50 i väst fanns ett klart lagerskilje mellan bärlagret på toppen och omrörda kulturlager därunder. Kulturlagret bestod av gråsvart lerinblandad kulturjord, med inslag av mindre benfragment samt rött och gult tegel.



Tidsperiod: 2021-10-04
Tidsåtgång: 4 h
Fältarbeolog: Kristoffer Brink
Yta: 4,40 m²
Volym: 5,30 m³
Ritning 1 A3-ritfilm: 1 sektionsritning i skala 1:20.
Digitala fotografier: 3 st
Tillvaratagna fynd: -

Figur 24. Översiktsfoto på det upptagna schaktet där vattenläckan lokaliserades. Fotografiet taget från norr.

15. Sankt Annegatan

Fornlämningsmiljö


Sankt Annegatan är belägen i det nordöstra delen av medeltida stadsområdet och är av medeltida ursprung. I kv Föreningen strax väster om Sankt Annegatan har Sankt Pauls kyrka med kyrkogård legat.

Genomförande och resultat

Ärende: A_2021_0056, Sankt Annegatan 3

I samband med VA syds markarbete i Sankt Annegatan 3 för nedläggning av vattenledning samt anläggandet ett nytt el-skåp intill fasaden av Sankt Annegatan 3, utförde arkeologer från Kulturen en schaktningsövervakning.

I västra delen av schaktet, in mot fasaden till Sankt Annegatan 3 påträffades två stenar på ett djup av 0,90 m under markyta. Dessa var till formen runda och mellan 0,30 - 0,40 m i diameter och låg i rester av vad som tolkats som omrörda kulturlager av fet, fuktig gråbrun lera. I övrigt bestod berörda massor av bärlager, grus och gulbrun, finkornig sand, vilket diffust övergick till ett mer lerigt sandlager med samma komponenter ca 0,80 m ner. Detta mer leriga lager fortsatte ner till ett djup av 1,10 m för att sedan, igen övergå i samma gulbruna sand som ovan. Inga intakta äldre kulturlager påträffades. Sektion dokumenterades i schaktets östra del (se bilaga 2).



Tidsperiod: 2021-06-28 –
2021-06-29
Tidsåtgång: 4 h
Fältarkeolog:
Sebastian Boström
Yta: 8,6 m²
Volym: 12,4 m³
Ritning 1 A3-ritfilm: 1
planritning i skala 1:100. 1
sektionsritning i skala 1:20.
Digitala fotografier: 18 st.
Tillvaratagna fynd: -

Figur 25. Planritning över undersökningsschaktet på Sankt Annegatan, mot bakgrund av fastighetskartan. ©Lantmäteriet.

Slutord

Kulturen i Lund har delgivits information om 16 schaktningsarbeten för mindre schaktarbete för VA-ledningar inom fastighet Innerstaden 2:1 m.fl., fornlämning Lund 73:1/ L1988:5459. Tillståndet gällde inom Lunds stad i Lunds kommun för perioden 2020–2021.

VA Syd har inför varje enskilt markingrepp översänt ritningsunderlag. Länsstyrelsen har därefter meddelat undersökningsform vid varje samrådsförfrågan. Vald entreprenör meddelade därefter starten för arbetena, där majoriteten av schaktningsingreppen berörde akut besiktning p.g.a. vattenläckage. Därefter berördes arbete i samband med byte av befintliga rör/ventiler.

Kulturen har genomfört 14 undersökningar i form av schaktningsövervakning samt en akut besiktning under ovannämnda period. Ett uppdrag i Trollebergsvägen/Svanegatan genomfördes ej.

Vid tre undersökningar påträffades intakta äldre kulturlager, en syllstensgrund till byggnad och gata, därtill påträffades vid ytterligare en undersökning, en äldre storgatstensläggning. Elva markingrepp gjordes i anslutning till äldre ledningsdragningar med äldre omgrävda kulturlager och moderna fyllningsmassor. Den specifika kunskapen om fornlämningen vid varje ingreppspunkt är inte alltid klarlagd varvid det i förväg kan vara svårt att avskrika behovet av arkeologisk kontroll och dokumentation.

Schaktningarna för VA-ledningsnät samt efterföljande dokumentation har bidragit till ökad kunskap om kulturlagerstatusen och omfattningen av utschaktning i Lunds stad. Den etablerade dialog som förs mellan Länsstyrelsen, antikvarisk personal och VA Syd i samband med schaktningsarbeten, gör att ingreppen som regel kan göras mindre omfattande än vad som annars varit fallet. De arkeologiska lämningarna som är undersökta sedan tidigare i Lunds stad kan även sättas in i större sammanhang, vilket också bidrar till ökad arkeologisk kunskap om Lunds medeltida stadsområde. Insamlat källmaterial besitter information gällande fornlämningen, som efter undersökningens gång finns tillgänglig för, och kan ge ökad kunskap för framtida forskning gällande den medeltida staden och dess befolkning.

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens dnr	431-35454-2019
Fornlämningsnr	RAÄ Lund 73:1
Lämningsnr, fornreg	L1988:5459
Kulturens projektnr	A_2020_0026
Trakt/kvarter/fastighet	Innerstaden 2:1 m.fl.
Socken	Lund
Kommun	Lund
Län	Skåne
Typ av exploatering	Markingrepp för vatten- och avlopp.
Uppdragsgivare	VA Syd
Typ av undersökning	Arkeologisk schaktningsövervakning
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Adam Hultberg, Sebastian Boström, Aja Guldåker, Imelda Bakunic Fridén, Kristoffer Brink.
Övrig personal	-
Fältarbetstid	2020-07-13 – 2021-11-23
Fälttid, arkeolog, tim	49 h
Fälttid, maskin, tim	-

Yta, m²	Ca 100,85 m ²
Kubik, m³	Ca 171 m ³
Schaktmeter, m	-

Fyndmaterial	KM98810:1. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen.
Ritning, dokumentation	5 st. sektionsritningar i skala 1:20, 8 st. Planritningar i skala 1:100, 1 st. st. planritning i skala 1:200. Digitala inmättningsfiler i Kulturens stads-GIS.
Foto	70 digitala fotografier
Analyser	-
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under respektive fastighetsbeteckning

Referenser

Bevaringskommittén. 1980. Lunds stadskärna. Bevaringsprogram. Vårfru rote. Lund.

Bevaringskommittén. 1981. *Lunds stadskärna*. Bevaringsprogram Clemens och Drottens rotar. Lund.

Bevaringskommittén. 1983. Lunds stadskärna. Bevaringsprogram Krafts rote. Lund.

Blomqvist, R. 1951. Lunds historia 1. Medeltiden. Lund.

Guldåker, A. 2015. Adelgatan, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2013 och 2015. *Kulturmiljörapporter 2015:7*. Kulturen. Lund.

Johansson Hervén, C. 2001. Mårtenstorget i Lund. Arkeologisk undersökning 1997. En kulturhistorisk redogörelse. Arkeologiska rapporter från Lund, nr 21. Kulturen. Lund.

Karlsson, B. 2002. *Mårtenstorget i våra hjärtan*. Kultursmedjan Lundensis. Lund

Karlsson, M. 2018. Östra Vallgatan, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturmiljörapport 2018:46. Kulturen.

Bilagor

1. Planritningar
2. Sektionsritningar
3. Fyndlista


Teckenförklaring - symboler

	Stolphål		Nedgrävning
	Konstruktion		Fyllning
	Sten		Lager
	Moderna rör, kablage, brunn etc.		

**Mindre avvikelser kan finnas gällande moderna rör m.fl.*

Bilaga 1. Planritningar


Ärende 5: A_2020_0104, Trollebergsvägen/Bantorget



Planritning över schaktningsområdet Trollebergsvägen/Bantorget. Schaktet markerat med röd färg.


1. Storgatsten på -0,70 m djup där moränleran framkom.
2. Spruckna röret på -2,20 m djup.
3. Elledningar på -1 m djup. Förutom den äldre gatbeläggnings framkom inga intakta äldre kulturlager. Mellan vattenröret på 2,20 och elkablarna på 1 m djup framkom ett äldre järnrör, troligen för vatten. Röret löpte i nord-sydlig riktning.

Ärende 14: A_2021_0029 Stora Tomegatan 8A




Undersökningsschaktet markerat i rött och vattenledningen på -1,0 m djup utritat i svarta streck inom schaktets begränsning.

Ärende 9: Södra Esplanaden A_2021_0033



Schakt 1 i Södra Esplanaden markerat i rött. VA ledningen markerat i svart och kraftledning markerat med blått. Schaktdjup -1,65 m med vattenledningen i botten.




Schakt 2 upptaget i grönområdet söder om Södra Esplanaden markerat i rött. VA ledning markerat i svart påträffad vid schaktbotten, cirka -1,70 m djup.

1. *Två större stenar (0,30–0,40 m i diameter) i omrört kulturlager.*
2. *Finkornig, brungul sand. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor.*

Bilaga 2. Sektionsritningar


Ärende 1: A_2020_0118, Bytaregatan



Lagerbeskrivning:

1. Morän.
2. Finkornig, fet, grå silt med enstaka träkol. Ev. utjämningslager.
3. Blåaktig, fet, finkornig lera med inslag av småsten. Eventuellt äldre gatunivå.
4. Nedgrävning. Skarp kant. Eventuellt en brunn?
5. Fläckig, grå silt, blandad med gul moränlera. Fyllning till nedgrävning.
6. Brungrå grus. Modernt påfört.
7. Gul sand. Modernt påfört.
8. Omrörda bärlager, modernt påfört.


Ärende 13: A_2021_0072, Tomegapsgatan



Lagerbeskrvning:

1. Grönbrun, fuktig, sandig lera. Morän.
2. Gråbrun, sotig, sandig lera med inslag av träkol, ben och stenar. Något fuktig. Utjämningslager
3. Brun/gulbrun finkornig sand. Uppfyllning eller eventuell nivellering av gatunivå.
- 4a. Nedgrävning. VA-schakt.
- 4b. Rödbrun, sandig lera blandad med moränlera. Fyllnadsmassor till VA-schakt, modernt.
5. Makadam, bärlager.
6. Gulbrun finkornig sand. Bärlager.


Ärende 14: A_2021_0085, Stora Tomegatan 8A



Lagerbeskrivning

1. Sättsand för gata, modernt.
2. Bärlager för gata, modernt.
3. Lerblandad, gråsvart, omrörd kulturjord med inslag av gult tegel (4.).


Ärende: A_2021_0076, Stålbrogatan 2



Lagerbeskrivning

1. Fyllnadsmassor bestående av grå, grusig makadamsten. Bärlager för gata.
2. Mörkbrun, våt, lucker sand med inslag av rött tegelkross, småsten och fläckvis inslag av kulturlager 4. Omrörda lager.
3. Träkol/sot lins med inslag av kalk.
4. Gråbrun grusig sand, med inslag av rött tegelkross, gult tegel, kalkfläckar, bränd lera, träkol/ sot, småsten och innehållandes djurben. Omrört äldre kulturlager, utjämningslager.
5. Blöt, mörk, gråsvart, siltig sand, något lerig och kompakt, med inslag av kalk, rött tegelkross, djurben, träkol, ler- och sotfläckar samt ett fynd av stengods. Intakt äldre kulturlager.

Ärende: A_2021_0056, Sankt Annegatan 3



Lagerbeskrivning

1. Finkornig, brungul sand. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor.
2. Gulbrun-grå, sandig lera, uppblandad med morän? Med inslag av tegel. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor.
3. Finkornig, brungul sand. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor.
4. Gulbrun sand och grus. Bärlager för ovanliggande gatstenarna.

Bilaga 3. Fyndlista

Ärende: A_2021_0076, Stålbrogatan 2

Fyndnr.	Kontext	Material	Typ	Antal frag.	Vikt, gr.	Beskrivning	Datering	Proveniens
KM98810:1	Undre kulturlager, lager 5.	Keramik	Stengods	1	23	Glaserad, gråbrun. Hänkel.	Cirka 1500-tal	Holländsk/belgisk?

2022

- 2022:1 Rådhuset i Helsingborg Kunskapsunderlag. Rådhuset 3, Helsingborg. Lena Hector och Carita Melchert.
- 2022:2 Munkarps kyrka, Munkarp 4:40, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan. Carita Melchert.
- 2022:3 Värpinge 17:10, RAÄ 156:1, L1988:4998. Värpinge, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län. Schaktningsövervakning 2018. Aja Guldåker & Sebastian Boström.
- 2022:4 Innerstaden 2:1 – Lilla Fiskaregatan, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017. Kristoffer Brink.
- 2022:5 Universitetet 1. RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Schaktningsövervakning 2021. Sebastian Boström
- 2022:6 Lilla Fiskaregatan och Stora Gråbrödersgatan, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie Ericsson.
- 2022:7 Sankt Petri Kyrkogata. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020-2021. Sebastian Boström.
- 2022:8 Sankt Mikael 6. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Krister Kåm Tayanin.
- 2022:9 Västra Mårtenstorget. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Linnea Lidh
- 2022:10 Kv Eskil 20. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017. Imelda Bakunic Fridén
- 2022:11 Apoteket Svanen, Apotekaren 11, Lunds kommun, Skåne län, Antikvarisk medverkan 2021-2022. Carita Melchert.
- 2022:12 Bredgatan etapp 3. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017-2018. Sebastian Boström.
- 2022:13 Lund 73:1. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017-2018. Krister Kåm Tayanin.
- 2022:14 Tosterups kyrka. Tosterups socken, Tomelilla kommun, Skåne län. Arkeologisk kyrkvindsstädning 2022. Krister Kåm Tayanin.
- 2022:15 Innerstaden 2:1 Lund. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020-2021. Generellt tillstånd – Kraftringen. Imelda Bakunic Fridén
- 2022:16 Kv Domkyrkan 1 och 2. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021. Imelda Bakunic Fridén
- 2022:17 Mårtenstorget. Fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2022. Imelda Bakunic Fridén
- 2022:18 Innerstaden 2:1, Lund. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020-2021. Generellt tillstånd – VA Syd. Imelda Bakunic Fridén